

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Savska cesta 31, 10000 Zagreb OIB: 58843087891	Evidencijski broj: 14/INV/OPN
I. Izmjena Dokumentacije o nabavi	

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Na temelju zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, sukladno točki 3. i 10. Dokumentacije o nabavi, u otvorenom postupku nabave „Rekonstrukcija i prilagodba elektroenergetskog sustava“, Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi kako slijedi (sve su izmjene podcrtane i označene sivom bojom te precrtane ako se izbacuje pojedini dio):

Pitanje 1.

1) Da li su besprekidni izvori UPS1 i UPS2 sinkronizirani s obzirom da se traži besprekidno prebacivanje napajanje u stavkama 5.2.8 i 5.2.9 preko STS uređaja (iz dostupne dokumentacije navedeno nije jasno) ?

2) U slučaju da izvori nisu sinkronizirani, da li je moguće alternativno nuditi automatske motorne preklopke ATS umjesto traženih STS uređaja ?

Napomena: kod prebacivanja nesinkroniziranih izvora, bez obzira na STS uređaje, može postojati kratkotrajni prekid napajanja trošila.“

Odgovor:

Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta jer se uređaji STS se ne mogu mijenjati ATS-ima, budući da u instalaciji postoje trošila koja ne mogu podnijeti niti najmanji prekid napajanja.

Naručitelj samoinicijativno, zbog navođenja dvije stavke Troškovnika pod istim brojem mijenja Prilog I. Troškovnik na način da sada glasi:

5.2.10.	Radovi prespajanja opreme u postojećem razdjelniku RO-B/A smještenog u prostoriji naziva 'Energetska soba HSA' smještene na 1. katu objekta 2/7. U stavku uključen i sav sitni i spojni materijal.
5.2.11.	Radovi prespajanja opreme u postojećem razdjelniku RO-CDS smještenog u prostoriji naziva 'CDS' smještene u prizemlju objekta 3. U stavku uključen i sav sitni i spojni materijal.

5.2.12.	Radovi prespajanja opreme u postojećem razdjelniku RO-UPS smještenog u prostoriji naziva 'Bravarska radiona' smještene u prizemlju objekta 4. U stavku uključen i sav sitni i spojni materijal.
5.2.13.	Dobava i montaža metalnih pocinčanih kabljskih polica punog profila za vođenje vodova jake struje. Kabljske police se postavljaju na zidne ili stropne nosače s konzolama koji dolaze na svaki dužni metar trase. Stavka uključuje police, poklopce, kutne elemente, nosače i konzole, i sav montažni materijal:
5.2.13.1.	- PK 100 + PPK 100
5.2.13.2.	- PK 200 + PPK 200
5.2.13.3.	- PK 400 + PPK 400
5.2.14.	Termovizijsko snimanje ormara RO-B/A smještenog u prostoriji naziva 'Energetska soba HSA' smještene na 1. katu objekta 2/7 nakon izvršenih radova u njemu. Razdjelnik ima reda veličine 140 odvoda. Nakon izvršenog snimanja, predaja zapisnika investitoru.
5.2.15.	Termovizijsko snimanje ormara RO-CDS smještenog u prostoriji naziva 'CDS' smještene u prizemlju objekta 3 nakon izvršenih radova u njemu. Razdjelnik ima reda veličine 120 odvoda. Nakon izvršenog snimanja, predaja zapisnika investitoru.
5.2.16.	Termovizijsko snimanje ormara RO-UPS smještenog u prostoriji naziva 'Bravarska radiona' smještene u prizemlju objekta 4 nakon izvršenih radova u njemu. Razdjelnik ima reda veličine 10 odvoda. Nakon izvršenog snimanja, predaja zapisnika investitoru.

POVJERENSTVO ZA NABAVU

Privitak:

1. Prilog I. Troškovnik